

KOSZTORYS ŚLEPY 116-03-008

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szaldrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY:I PIĘTRO SEGMENT C POM NR.113 "M"
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE
Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

poziom cen
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 116-03-008

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szadłrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY:I PIĘTRO SEGMENT C POM NR.113 "M"
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE
Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

KOSZTORYS 116-03-008

Strona 1

10-03-2008

SYKAL-002376

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.113 "M"				
01	10	KNR 401-04-27-07-00 Rozebranie ścianek działowych z desek-płyt: nieotynkowanych	m ²	4,16300
01	20	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
01	30	KNR 401-03-29-02-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,24600
01	40	KNR 401-02-12-03-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach z elementów betonowych zbrojonych	m ³	0,18500
01	60	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,71600
01	70	KNR 401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²	14,08000
01	100	KNR 202-01-21-03-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm	m ²	2,86000
01	101	KNR 202-01-21-01-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 6 cm	m ²	10,08000
01	110	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wejściowe kpl.konfekcjonowane 90x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką i obsadzeniem	m ²	1,80000
01	120	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne do WC łazienkowe kpl.konfekcjonowane 80x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką obsadzenia	m ²	1,60000
01	121	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie	m ²	47,60900
01	122	MAT 1350313 Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	2,00000
01	130	KNR 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	4,90000

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01	140	KNR 401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,00000
01	150	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	13,64200
01	151	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	13,64200
01	152	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,46200
01	153	KNR 202-15-05-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	13,46200
01	160	WKNR W401-06-02-01-00 Izolacja pozioma 1-warstwowa papą termozgrzewalną na sucho	m ²	14,08000
01	170	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	14,08000
01	180	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	14,08000
01	190	KNR 202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	14,08000
01	200	KNR 202-11-18-09-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną-"w karo"	m ²	14,08000
01	210	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	43,90800
01	220	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	43,90800
01	230	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	15,60100
01	240	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	15,60100
01	250	KNR 202-20-09-02-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	15,60100
01	260	KNR 202-20-09-07-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za drugą warstwę	m ²	15,60100
01	270	KNR 202-08-42-02-00 Osadzenie listew wykańczających AL-perferowanych przy gładziach gipsowych ścian o pow ponad 8 m ²	metr	5,00000
01	280	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	15,60100

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
01	290	KNR 401-12-04-05-00 Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	15,60100	
01	300	KNR 401-12-09-06-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,37900	
01	310	KNR 401-12-09-14-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników wewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000	
01	320	KNR 401-12-09-14-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników zewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000	
01	330	KNR 401-12-12-19-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1,87200	
01	350	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,84500	
01	360	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,84500	
01	370	KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km	m ³	1,84500	
Razem GRUPA 01		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.113 "M"			
<hr/>							
GRUPA	02	ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.113 "M"					
02	9	KNR 402-05-15-01-00 Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego o pow.ogrzewalnej do 2,5 m ² (dla licowania ścian)	kmpł	1,00000	
02	10	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,00000	
02	20	KNR 402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpł	2,00000	
02	30	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,00000	
02	40	KNR 402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	3,00000	
02	50	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00000	
02	60	KNR 402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	6,50000	
02	80	KNR 402-02-33-01-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 15-20 mm	szt	7,00000	

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02	90	KNR 215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na wcisk ϕ 110	metr	1,20000
02	110	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ϕ 110	szt	1,00000
02	120	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ϕ 50	metr	3,50000
02	130	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ϕ 50	szt	4,00000
02	131	KNR 215-31-01-05-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do ustępu	kmpł	1,00000
02	132	WKNR W215-02-18-01-00 Wpust ściekowy ϕ 50	szt	2,00000
02	140	KNR 215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpł	1,00000
02	150	KNR 215-02-21-02-04 Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem(półnoga)	szt	2,00000
02	151	KNR 215-31-01-06-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do pisuaru	kmpł	2,00000
02	160	KNR 215-31-04-02-00 Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	szt	2,00000
02	170	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ϕ 15	szt	2,00000
02	180	KNR 215-01-25-01-00 Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ϕ 16	metr	6,50000
02	190	KNR 215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ϕ 15	szt	6,00000
02	200	KNR 215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ϕ 15	szt	1,00000
02	210	KNR 215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ϕ 20	szt	1,00000
02	220	KNR 215-01-14-02-01 Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ϕ 20	szt	1,00000
02	221	KNR 215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ϕ 15	szt	6,00000
02	230	000-00-00-00-00 Montaż wyposażenia pom.sanitarnych:dozownik mydła,dozownik papieru toaletowego,elektrosuszarka do rąk,dozownik zapachu montowany do drzwi wejściowych,lustro 60x50,kosz na odpady:razem 6 kpl.	r-godz	12,00000
02	240	MAT 0000001 Dozownik do mydła	szt	1,00000

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02	250	MAT 0000002 Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00000
02	260	MAT 0000003 Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00000
02	280	MAT 0000008 Lustro 60x50	kmpł	2,00000
02	290	MAT 0000008 Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpł	1,00000
02	300	MAT 0000004 Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00000
Razem GRUPA 02		ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.113 "M"			
<hr/>						
GRUPA 03		ROBOTY INSTAL.ELEKTRYCZNEJ:Pom. Nr.113 "M"				
<hr/>						
03	10	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielit 60 mm	szt	5,00000
03	20	KNR 508-03-03-01-00 Montaż na got podł puszki rozgałęznej 3-wyl	szt	3,00000
03	30	KNR 508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	45,00000
03	40	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	20,00000
03	50	KNR 508-03-08-01-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego	szt	2,00000
03	60	KNR 508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczk 2-bieg 10/16A p.t.	szt	1,00000
03	70	KNR 508-05-11-07-00 Montaż na got podł opraw świetł zawiesz końc 4x18 W PT	szt	4,00000
03	80	KNR 508-05-04-03-04 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręc plafoniery P-12	szt	2,00000
Razem GRUPA 03		ROBOTY INSTAL.ELEKTRYCZNEJ:Pom. Nr.113 "M"			
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 116-03-008					

PRZEDMIAR ŚLEPY 116-03-008

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szadłrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WEZŁ SANITARNY:I PIĘTRO SEGMENT C POM NR.113 "M"
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE
Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

PRZEDMIAR 116-03-008

Strona 1

10-03-2008

SYKAL-002376

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
GRUPA	01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.113 "M"			
01	10	KNR	401-04-27-07-00 Rozebranie ścianek działowych z desek-płyt: nieotynkowanych	m ²	4,16300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	WC	(1,05+1,20)*1,85	4,16300
01	20	KNR	401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
01	30	KNR	401-03-29-02-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,24600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Umywalnia-WC dla otworu szer.90 cm	(0,12*2,05)	0,24600
01	40	KNR	401-02-12-03-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach z elementów betonowych zbrojonych	m ³	0,18500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Drzwi wejściowe do pom.Nr.113 o wym.90x200	(0,30*2,05)*0,30	0,18500
01	60	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	36,71600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Umywalnia	(2,22+2,21)*2*2,05-(1,01*2,05)-(0,90*2,05)	14,24800
		20	WC-pisuary	(2,73+3,20)*2*2,05-(0,90*2,05)	22,46800
01	70	KNR	401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²	14,08000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Umywalnia+Wc+pisuary	(2,22*2,21)+(2,73*3,20)	13,64200
		20	Jw.lecz progi	(1,01*0,30)+(0,90*0,15)	0,43800
01	100	KNR	202-01-21-03-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm	m ²	2,86000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Wc	(1,20+1,05)*2,10-(0,91*2,05)	2,86000
01	101	KNR	202-01-21-01-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 6 cm	m ²	10,08000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wc-pisuary	(3,15*3,20)	10,08000
01	110	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi wejściowe kpl.konfekcjonowane 90x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką i obsadzeniem	m ²	1,80000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Drzwi wejściowe do pom.nr.113	(0,90*2,00)*1	1,80000
01	120	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne do WC łazienkowe kpl.konfekcjonowane 80x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką obsadzenia	m ²	1,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Drzwi do WC pom.nr.113	(0,80*2,00)*1	1,60000
01	121	KNR	202-08-03-03-00 Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie	m ²	47,60900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	WC	(1,05+1,20)*2,10-(0,91*2,05)*3+(0,99+1,08*2)*2,10	5,74400
		2	WC	(3,20*3,15)+(3,20+2,55+1,35)*2,10	24,99000
		3	Umywalnia	(2,22*2,21)*2*2,10-(0,91*2,05)*2	16,87500
01	122	MAT	1350313 Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	2,00000
01	130	KNR	401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	4,90000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		10	Ościeża drzwi wejściowych	(0,90+2,00)*2	4,90000
01	140	KNR	401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,00000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Przejsie b.drzwiowe		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,90+2,05*2)		5,00000
01	150	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	13,64200
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Umywalnia		4,90600
		20	Wc+pisuary		8,73600
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,22*2,21)		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,73*3,20)		
01	151	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	13,64200
01	152	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,46200
01	153	KNR 202-15-05-06-00	Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	13,46200
01	160	WKNR W401-06-02-01-00	Izolacja pozioma 1-warstwowa papą termozgrzewalną na sucho	m ²	14,08000
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Umywalnia		5,20900
		20	Wc+pisuary		8,87100
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,22*2,21)+(1,01*0,30)		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,73*3,20)+(0,90*0,15)		
01	170	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	14,08000
01	180	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	14,08000
01	190	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	14,08000
01	200	KNR 202-11-18-09-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną-"w karo"	m ²	14,08000
01	210	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	43,90800
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Umywalnia		16,95600
		20	Pisuary		20,27100
		30	WC		6,68100
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,21)*2*2,10-(1,01*2,05)-(0,90*2,05)+(5,10*0,30)+(4,90*0,15)		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,20+2,66+2,15+1,20+1,05+1,15)*2,10-(0,90*2,05)*2		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,04+0,99)*2*2,10-(0,90*2,05)		
01	220	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	43,90800
01	230	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	15,60100
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Umywalnia		5,31600
		20	WC-pisuary		10,28500
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,21)*2*0,60		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,75+3,30)*2*0,85		
01	240	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	15,60100
01	250	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	15,60100
01	260	KNR 202-20-09-07-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za drugą warstwę	m ²	15,60100
01	270	KNR 202-08-42-02-00	Osadzenie listew wykańczających AL-perferowanych przy gładziach gipsowych ścian o pow ponad 8 m ²	metr	5,00000
01	280	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	15,60100
01	290	KNR 401-12-04-05-00	Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	15,60100
01	300	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,37900
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Okno skrzynkowe:czterostronnie		4,37900
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,45*0,65)*2,75		
01	310	KNR 401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników wewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
01	320	KNR 401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników zewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
01	330	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1,87200
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Umywalnia +WC		1,87200
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,60*0,13)*2,00*12		
01	350	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,84500
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.10		0,20800
		20	z poz.20		0,07500
		30	z poz.30		0,03700
		40	z poz.40		0,18500
		60	z poz.60		0,91800
		70	z poz.70		0,42200
			<i>Obliczenie ilości</i> 4,163*0,05		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1,50*0,05		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,246*0,15		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,185		
			<i>Obliczenie ilości</i> 36,716*0,025		
			<i>Obliczenie ilości</i> 14,08*0,030		
01	360	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,84500
01	370	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km	m ³	1,84500

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
GRUPA	02	ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.113 "M"			
02	9	KNR	402-05-15-01-00 Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego o pow.ogrzewalnej do 2,5 m ² (dla licowania ścian)	kmpl	1,00000
02	10	KNR	402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00000
02	20	KNR	402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	2,00000
02	30	KNR	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,00000
02	40	KNR	402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	3,00000
02	50	KNR	402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00000
02	60	KNR	402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	6,50000
02	80	KNR	402-02-33-01-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 15-20 mm	szt	7,00000
02	90	KNR	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na wcisk ø 110	metr	1,20000
02	110	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00000
02	120	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	3,50000
02	130	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,00000
02	131	KNR	215-31-01-05-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do ustępu	kmpl	1,00000
02	132	WKNR	W215-02-18-01-00 Wpust ściekowy ø 50	szt	2,00000
02	140	KNR	215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	1,00000
02	150	KNR	215-02-21-02-04 Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem(pólnoga)	szt	2,00000
02	151	KNR	215-31-01-06-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do pisuaru	kmpl	2,00000
02	160	KNR	215-31-04-02-00 Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	szt	2,00000
02	170	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,00000
02	180	KNR	215-01-25-01-00 Rurociąg PCW klejony na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 16	metr	6,50000
02	190	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	6,00000
02	200	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	1,00000
02	210	KNR	215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	1,00000
02	220	KNR	215-01-14-02-01 Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ø 20	szt	1,00000
02	221	KNR	215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15	szt	6,00000
02	230		000-00-00-00-00 Montaż wyposażenia pom.sanitarnych:dozownik mydła,dozownik papieru toaletowego,elektrosuszarka do rąk,dozownik zapachu montowany do drzwi wejściowych,lustro 60x50,kosz na odpady:razem 6 kpl.	r-godz	12,00000
02	240	MAT	0000001 Dozownik do mydła	szt	1,00000
02	250	MAT	0000002 Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00000
02	260	MAT	0000003 Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00000
02	280	MAT	0000008 Lustro 60x50	kmpl	2,00000
02	290	MAT	0000008 Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00000
02	300	MAT	0000004 Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00000
GRUPA	03	ROBOTY INSTAL.ELEKTRYCZNEJ:Pom. Nr.113 "M"			
03	10	KNR	508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszeki pt. bakielit 60 mm	szt	5,00000
03	20	KNR	508-03-03-01-00 Montaż na got podł puszeki rozgałęznej 3-wyl	szt	3,00000
03	30	KNR	508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	45,00000
03	40	KNR	508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	20,00000
03	50	KNR	508-03-08-01-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego	szt	2,00000
03	60	KNR	508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczk 2-bieg 10/16A p.t.	szt	1,00000
03	70	KNR	508-05-11-07-00 Montaż na got podł opraw światel zawiesz końc 4x18 W PT	szt	4,00000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
03	80	KNR 508-05-04-03-04	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręc plafonier P-12	szt	2,00000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 116-03-008

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szadłrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY: I PIĘTRO SEGMENT C POM NR.113 "M"
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE
Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

KOSZTORYS 116-03-008

Strona 1

10-03-2008

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	386,51
RAZEM:					
MATERIAŁY						
1	0000001	Dozownik do mydła	szt	1,00
2	0000002	Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00
3	0000003	Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00
4	0000004	Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00
5	0000008	Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00
6	0000008	Lustro 60x50	kmpl	2,00
7	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	1,41
8	1050010	Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,39
9	1325002	Zawiesia kształtowników C-100x0,75	szt	49,11
10	1325401	Profil stal U-55x75x0,6 pod płyty GK	metr	7,23
11	1325413	Profil stal C-100x75x0,6 pod płyty GK	metr	35,47
12	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,44
13	1344120	Kotwy rozporowe	szt	17,95
14	1350313	Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	2,00
15	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,21
16	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	1,12
17	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,89
18	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,83
19	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	11,98
20	1530199	Mydła techniczne	kg	0,34
21	1530599	Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0,09
22	1551299	Kleje kostne	kg	0,07
23	1551901	Klej do PCW	kg	0,04
24	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	559,41
25	1560801	Listwa narożna AL-perferowana	metr	5,10
26	1589000	Drzwi wejściowe kpl.konfekc.90x200	m ²	1,80
27	1589000	Drzwi wewnętrzne łazienkowe kpl.płytowe pełne wzmocnione 80x200 konfekcjonowane	m ²	1,60
28	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	85,44
29	1700312	Cement portlandzki zwykły 35 work	kg	16,79
30	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	21,24
31	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,13
32	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	8,23
33	1750622	Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	14,19
34	2202130	Płytki z betonu komórk 59x24x6	szt	68,04
35	2202140	Płytki z betonu komórk 59x24x12	szt	19,45
36	2301600	Papa termozgrzewalna DKD podkładowa	m ²	16,19
37	2380800	Zaprawy wapienne	m ³	0,13
38	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	1,16
39	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,44
40	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	32,14
41	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	3,43

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
42	2382511	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	14,83
43	2520170	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	14,79
44	2530030	Płytki ceramiczne glazurowane 20x25	m ²	44,79
45	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	17,16
46	3920099	Papier ścierny	szt	3,73
47	5101202	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	26,78
48	5101203	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4'	szt	4,12
49	5101502	Korek z żel ciągl OC ø 1/2'	szt	5,00
50	5101505	Korek z żel ciągl OC ø 11/4'	szt	2,00
51	5330201	Korek żel kanal ø 50	szt	2,00
52	5330203	Korek żel kanal ø 100	szt	1,00
53	5630301	Rura ciśn PCW b/kielich ø 16	metr	6,70
54	5631103	Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50	metr	2,93
55	5631105	Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110	metr	0,97
56	5631203	Rura przepustowa PCW ø 75	metr	0,54
57	5631206	Rura przepustowa PCW ø 160	metr	0,18
58	5640001	Kształtki ciśn PCW ø 16	szt	8,45
59	5644803	Kształtki kanal PCW ø 50	szt	14,94
60	5644805	Kształtki kanal PCW ø 110	szt	3,84
61	5695001	Kombifix- elem mont WC ster górne/przed	szt	1,00
62	5695010	Kombifix- element montażowy do pisuaru	szt	2,00
63	5695034	Kombifix - wsporniki do elem montażowych	kmpl	2,00
64	5695035	Kombifix - wsporniki elem mont WC/bidet	kmpl	1,00
65	5700212	Zawór czerpalny żel ze złączką M3 ø 3/4	szt	1,00
66	5700712	Zawór przelotowy kął żel M89 KW ø 1/2'	szt	6,00
67	5710201	Bateria umywalkowa stojąca ø 1/2'	szt	2,00
68	5712201	Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2'	szt	2,00
69	5713012	Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	2,00
70	5713411	Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4'	szt	2,00
71	5714411	Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	5,00
72	6350502	Miska ustępowa wisząca lejowa NOVA-TOP	szt	1,00
73	6351022	Pisuar z dopływem z tyłu KOŁO-NOVA	szt	2,00
74	6351661	Umywalka porcelanowa FIG 260	szt	2,00
75	6351902	Pólnoga do umywalki KOŁO-NOVA-TOP	szt	2,00
76	6353352	Deska sedesowa(zaw z tworzywa) NOVA-TOP	szt	1,00
77	6353401	Wpust ściekowo-podłogowy ø 50	szt	2,00
78	6600002	Hak stal do rur ø 15	szt	7,00
79	6600003	Hak stal do rur ø 20	szt	1,00
80	6600701	Uchwyt do rur PCW ø 15	szt	8,65
81	6600706	Uchwyt do rur PCW ø 50	szt	7,50
82	6600708	Uchwyt do rur PCW ø 110	szt	2,20
83	6810703	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	20,90
84	6810705	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	5,50
85	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,19
86	7302202	Oprawa światł wewnętrzna 4x20	szt	4,00
87	7304209	Oprawa - plafoniera P-090 1x75W	szt	2,00
88	7331199	Zapłonnik do świetlówek	szt	16,00
89	7350411	Świetlówka RF-20W	szt	16,64
90	7350503	Żarówka gł szeregu 60W/220V gw E27	szt	2,08
91	7510011	Przycisk spłukujący biały	szt	1,00
92	7510844	Przycisk pisuarowy biały	szt	2,00
93	7511205	Przycisk "światło" nt hermet 6A/250V	szt	2,04
94	7530301	Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V	szt	1,02
95	7540413	Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	5,10
96	7582201	Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt	szt	3,06
97	7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	46,80
98	7950513	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	20,80
99	8990803	Kolek rozporowy plastikowy ø 10	szt	34,79
100	8990899	Kolki rozporowe plastikowe	szt	8,65

R A Z E M :

S P R ZĘ T

1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	6,85
2	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,08
3	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	1,66
4	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,25
5	46111	Mieszarka do zapraw	m-godz	0,09

R A Z E M :