

KOSZTORYS ŚLEPY 109-02-009

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szaldrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY:II PIĘTRO SEGMENT C
POM NR.217 "M"
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE
Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

poziom cen
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 109-02-009

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szałdrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY:II PIĘTRO SEGMENT C
POM NR.217 "M"

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE

Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

KOSZTORYS 109-02-009

Strona 1

14-02-2009

SYKAL-002376

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.217 "M"			
01 10	KNR 401-04-27-07-00 Rozebranie ścianek działowych z desek-płyt: nieotylnkowanych	m ²	4,16300
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,39000
				R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 20	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,31000
				R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 30	KNR 401-03-29-02-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,24600
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,08000
				R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 40	KNR 401-02-12-03-00 Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach z elementów betonowych zbrojonych	m ³	0,18500
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	24,76000
				R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 60	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,71600

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,38000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
01	70	KNR 401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej		m ²		14,08000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,84000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
01	100	KNR 202-01-21-03-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm		m ²		2,86000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,78310
					R
		Płytki z betonu komórk 59x24x12	szt	6,80000
		Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,01000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,07000
					S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
01	101	KNR 202-01-21-01-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 6 cm		m ²		10,08000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65895
					R
		Płytki z betonu komórk 59x24x6	szt	6,75000
		Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,00500
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
					S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
01	110	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wejściowe kpl.konfekcjonowane 90x200 (płytkowe pełne-wzmocnione) z obróbką i obsadzeniem		m ²		1,80000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,77034
					R
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000
		Drzwi wejściowe kpl.konfkc.90x200	m ²	1,00000
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2,42000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000	T
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	120	KNR 202-10-23-12-50 Drzwi wewnętrzne do WC łazienkowe kpl.konfekcjonowane 80x200 (płytkowe pełne-wzmocnione) z obróbką obsadzenia		m ²	1,60000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,77034
						R
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000
		Drzwi wewnętrzne łazienkowe kpl.płytkowe pełne wzmocnione 80x200 konfekcjonowane	m ²	1,00000
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2,42000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	121	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie		m ²	47,60900
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,57300
						R
		Zaprawy wapienne	m ³	0,00270
		Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,02270
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03780
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	122	MAT 1350313 Kratki wentyl żaluzją 14x21		szt	2,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	1,00000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
						T
		Razem	Pozycja		
01	130	KNR 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm		metr	4,90000

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,95000	
					R	
	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	10,60000	
	Cement portlandzki zwykły 35 work	kg	2,10000	
	Wapno hydratyzowane	kg	2,60000	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
	Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,03000	
					S	
	Razem	K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
01 140	KNR 401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm			metr	5,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,75000	
					R	
	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	6,70000	
	Cement portlandzki zwykły 35 work	kg	1,30000	
	Wapno hydratyzowane	kg	1,70000	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
	Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000	
	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,02000	
					S	
	Razem	K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
01 150	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych			m ²	13,64200
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	1,08201	
					R	
	Zawiesia kształtowników C-100x0,75	szt	3,60000	
	Profil stal U-55x75x0,6 pod płyty GK	metr	0,53000	
	Profil stal C-100x75x0,6 pod płyty GK	metr	2,60000	
	Kołek rozporowy plastikowy ø 10	szt	2,55000	
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M	
	Koszty zakupu i transportu	%	
					T	
	Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,03500	
					S	
	Razem	K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
01 151	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach			m ²	13,64200
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,70383	
					R	
	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03210	
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,00098	

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	1,04000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	1,25800
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	152	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,46200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31830
						R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,25900
		Kleje kostne	kg	0,00500
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00320
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	153	KNR 202-15-05-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	13,46200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05052
						R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,12100
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00010
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	160	WKNR W401-06-02-01-00 Izolacja pozioma 1-warstwowa papą termozgrzewalną na sucho	m ²	14,08000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000
						R
		Gaz płynny propan-butan	kg	0,10000
		Papa termozgrzewalna DKD podkładowa	m ²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01	170	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	14,08000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65876
					R
		Cement portlandzki zwykły 35 work	Mg	0,00030
		Zaprawy cementowe	m ³	0,02060
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03130
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	180	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	14,08000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07490
					R
		Zaprawy cementowe	m ³	0,01050
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01580
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	190	KNR 202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	14,08000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21920
					R
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	4,75000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00930
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	200	KNR 202-11-18-09-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą konbinowaną-"w karo"	m ²	14,08000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,67498
					R
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	5,35600
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,41200
		Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	1,05060
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03150
		Razem	K. Bezpośrednie			<u>S</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	210	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej		m ²	43,90800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30330
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	4,75000	<u>R</u>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						<u>M</u>
		Koszty zakupu i transportu	%
						<u>T</u>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00720
		Razem	K. Bezpośrednie			<u>S</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	220	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą		m ²	43,90800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,90190
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	4,75000	<u>R</u>
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,60000
		Płytki ceramiczne glazurowane 20x25	m ²	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						<u>M</u>
		Koszty zakupu i transportu	%
						<u>T</u>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02950
		Razem	K. Bezpośrednie			<u>S</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	230	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	15,60100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
		Mydła techniczne	kg	0,02200	<u>R</u>
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						<u>M</u>
		Koszty zakupu i transportu	%
						<u>T</u>
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
01	240	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT		m ²	15,60100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	250	KNR 202-20-09-02-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	15,60100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24257
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,00327
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	260	KNR 202-20-09-07-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za drugą warstwę		m ²	15,60100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15853
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,00210
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01400
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00200
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	270	KNR 202-08-42-02-00 Osadzenie listew wykańczających AL-perferowanych przy gładziach gipsowych ścian o pow ponad 8 m ²		metr	5,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07150
		Listwa narożna AL-perferowana	metr	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00020
				

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	280	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	15,60100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,28600
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	290	KNR 401-12-04-05-00 Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	15,60100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06400
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,15400
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	300	KNR 401-12-09-06-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,37900
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,84000
					R
		Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,04200
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,09400
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,08900
		Papier ścierny	szt	0,43000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	310	KNR 401-12-09-14-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników wewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,03000
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,06800
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,06400
		Papier ścierny	szt	0,40000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	320	KNR 401-12-09-14-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników zewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,03000
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,06800
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,06400
		Papier ścierny	szt	0,40000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	330	KNR 401-12-12-19-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1,87200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,13000
					R
		Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,07900
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,18300
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,17300
		Papier ścierny	szt	0,56000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	350	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,84500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,54000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	360	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,84500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
					R
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	370	KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km	m ³	1,84500

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,40000	
	Razem	K. Bezpośrednie			S
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
Razem	GRUPA 01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.217 "M"			
GRUPA	02	ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.217 "M"				
02 9	KNR 402-05-15-01-00					
	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego o pow.ogrzewalnej do 2,5 m ² (dla licowania ścian)		kmpl	1,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	1,60000	
	Razem	K. Bezpośrednie			R
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
02 10	KNR 402-02-35-08-00					
	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia		kmpl	1,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	3,44000	
	Korek z żel ciągł OC ø 1/2'	szt	1,00000	R
	Korek żel kanal ø 100	szt	1,00000	
	Sznur konopny smołowany	kg	0,09000	
	Materiały pomocnicze	%M	4,000	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Razem	K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
02 20	KNR 402-02-35-01-00					
	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść		kmpl	2,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	1,71000	
	Korek żel kanal ø 50	szt	1,00000	R
	Sznur konopny smołowany	kg	0,05000	
	Materiały pomocnicze	%M	4,000	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Razem	K. Bezpośrednie			
		K. Pośr %			
		Zysk %			
	Razem	Pozycja			
02 30	KNR 402-02-35-06-00					
	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia		kmpl	2,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	1,00000	
	Korek z żel ciągł OC ø 11/4'	szt	1,00000	R

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
		Koszty zakupu i transportu	%
					M
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	40	KNR 402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	3,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,26000
		Materiały pomocnicze	%R	10,000
		Koszty zakupu i transportu	%
					R
					M
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	50	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,70000
		Korek z żel ciągł OC ø 1/2'	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
		Koszty zakupu i transportu	%
					R
					M
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	60	KNR 402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	6,50000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14000
		Materiały pomocnicze	%R	10,000
		Koszty zakupu i transportu	%
					R
					M
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	80	KNR 402-02-33-01-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 15-20 mm	szt	7,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
		Materiały pomocnicze	%R	10,000
		Koszty zakupu i transportu	%
					R
					M
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02	90	KNR 215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na wcisk ø 110	metr	1,20000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28554
					R
		Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110	metr	0,80600
		Rura przepustowa PCW ø 160	metr	0,15300
		Kształtki kanal PCW ø 110	szt	0,70000
		Uchwyt do rur PCW ø 110	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	1,25000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	110	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,36565
					R
		Kształtki kanal PCW ø 110	szt	3,00000
		Uchwyt do rur PCW ø 110	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	4,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	120	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	3,50000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20628
					R
		Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50	metr	0,83600
		Rura przepustowa PCW ø 75	metr	0,15300
		Kształtki kanal PCW ø 50	szt	0,84000
		Uchwyt do rur PCW ø 50	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	1,40000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
02	130	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120
					R
		Kształtki kanal PCW ø 50	szt	3,00000
		Uchwyt do rur PCW ø 50	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	4,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
02	151	KNR 215-31-01-06-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do pisuaru	kmpl	2,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,56047
					R
		Kombifix- element montażowy do pisuaru	szt	1,00000
		Kombifix - wsporniki do elem montażowych	kmpl	1,00000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
02	160	KNR 215-31-04-02-00 Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	szt	2,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40969
					R
		Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2'	szt	1,00000
		Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4'	szt	1,00000
		Pisuar z dopływem z tyłu KOŁO-NOVA	szt	1,00000
		Przycisk pisuarowy biały	szt	1,00000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
02	170	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95500
					R
		Bateria umywalkowa stojąca ø 1/2'	szt	1,00000
		Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
02	180	KNR 215-01-25-01-00 Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 16	metr	6,50000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,34520
					R
		Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0,01330
		Klej do PCW	kg	0,00650
		Rura ciśn PCW b/kielich ø 16	metr	1,03000
		Kształtki ciśn PCW ø 16	szt	1,30000

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Uchwyt do rur PCW ø 15	szt	1,33000
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	1,33000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
02	190	KNR 215-01-07-01-00				
		Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	6,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24830
						R
		Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	4,12000
		Hak stal do rur ø 15	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,400
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
02	200	KNR 215-01-07-06-00				
		Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21010
						R
		Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	2,06000
		Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	1,00000
		Hak stal do rur ø 15	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,400
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
02	210	KNR 215-01-07-02-00				
		Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
						R
		Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4'	szt	4,12000
		Hak stal do rur ø 20	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,400
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
02	220	KNR 215-01-14-02-01				
		Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ø 20	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20055
		Zawór czerpalny żel ze złączką M3 ø 3/4	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	221	KNR 215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15		szt	6,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16235
		Zawór przelotowy kąty żel M89 KW ø 1/2'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	230	000-00-00-00-00 Montaż wyposażenia pom.sanitarnych:dozownik mydła,dozownik papieru toaletowego,elektrosuszarka do rąk,dozownik zapachu montowany do drzwi wejściowych,lustro 60x50,kosz na odpady:razem 6 kpl.		r-godz	12,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
02	240	MAT 0000001 Dozownik do mydła		szt	1,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Dozownik do mydła	szt	1,00000
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem	Pozycja			
02	250	MAT 0000002 Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą		szt	1,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00000
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem	Pozycja			
02	260	MAT 0000003 Elektrosuszarka do rąk		szt	1,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00000
		Koszty zakupu i transportu	%

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	Pozycja			
02	280	MAT 0000008 Lustro 60x50	kmpl	2,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Lustro 60x50	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Razem	Pozycja			
02	290	MAT 0000008 Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Razem	Pozycja			
02	300	MAT 0000004 Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Razem	Pozycja			
Razem	GRUPA 02	ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.217 "M"				
GRUPA	03	ROBOTY INSTAL.ELEKTRYCZNEJ:Pom. Nr.217 "M"				
03	10	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielit 60 mm	szt	5,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08404		
		Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
03	20	KNR 508-03-03-01-00 Montaż na got podł puszk rozgałęznej 3-wyl	szt	3,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28048		
		Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt	szt	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
		Koszty zakupu i transportu	%			

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
03	30	KNR 508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	45,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05463
					R
		Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
03	40	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	20,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07038
					R
		Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
03	50	KNR 508-03-08-01-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego	szt	2,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22060
					R
		Przycisk "światło" nt hermet 6A/250V	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
03	60	KNR 508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczk 2-bieg 10/16A p.t.	szt	1,00000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14707
					R
		Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

PRZEDMIAR ŚLEPY 109-02-009

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szadłrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WEZŁ SANITARNY:II PIĘTRO SEGMENT C
POM NR.217 "M"

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE

Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

PRZEDMIAR 109-02-009

Strona 1

14-02-2009

SYKAL-002376

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
GRUPA	01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: Pom. Nr.217 "M"				
01	10	KNR	401-04-27-07-00	Rozebranie ścianek działowych z desek-płyt: nieotynkowanych	m ²	4,16300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	WC	(1,05+1,20)*1,85		4,16300
01	20	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
01	30	KNR	401-03-29-02-00	Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,24600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Umywalka-WC dla otworu szer.90 cm	(0,12*2,05)		0,24600
01	40	KNR	401-02-12-03-00	Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach z elementów betonowych zbrojonych	m ³	0,18500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Drzwi wejściowe do pom.Nr.113 o wym.90x200	(0,30*2,05)*0,30		0,18500
01	60	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,71600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Umywalka	(2,22+2,21)*2*2,05-(1,01*2,05)-(0,90*2,05)		14,24800
		20	WC-pisuary	(2,73+3,20)*2*2,05-(0,90*2,05)		22,46800
01	70	KNR	401-08-07-04-00	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²	14,08000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Umywalka+Wc+pisuary	(2,22*2,21)+(2,73*3,20)		13,64200
		20	Jw.lecz progi	(1,01*0,30)+(0,90*0,15)		0,43800
01	100	KNR	202-01-21-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm	m ²	2,86000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Wc	(1,20+1,05)*2,10-(0,91*2,05)		2,86000
01	101	KNR	202-01-21-01-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 6 cm	m ²	10,08000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wc-pisuary	(3,15*3,20)		10,08000
01	110	KNR	202-10-23-12-50	Drzwi wejściowe kpl.konfekcjonowane 90x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką i obsadzeniem	m ²	1,80000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Drzwi wejściowe do pom.nr.113	(0,90*2,00)*1		1,80000
01	120	KNR	202-10-23-12-50	Drzwi wewnętrzne do WC łazienkowe kpl.konfekcjonowane 80x200 (płytowe pełne-wzmocnione) z obróbką obsadzenia	m ²	1,60000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Drzwi do WC pom.nr.113	(0,80*2,00)*1		1,60000
01	121	KNR	202-08-03-03-00	Tynk na ścianach kat.III wykonany ręcznie	m ²	47,60900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	WC	(1,05+1,20)*2,10-(0,91*2,05)*3+(0,99+1,08*2)*2,10		5,74400
		2	WC	(3,20*3,15)+(3,20+2,55+1,35)*2,10		24,99000
		3	Umywalka	(2,22*2,21)*2*2,10-(0,91*2,05)*2		16,87500
01	122	MAT	1350313	Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	2,00000
01	130	KNR	401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	4,90000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	Ościeża drzwi wejściowych	(0,90+2,00)*2		4,90000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01	140	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	5,00000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Przejście b.drzwiowe	(0,90+2,05*2)		5,00000
01	150	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m ²	13,64200
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Umywalnia	(2,22*2,21)		4,90600
		20 Wc+pisuary	(2,73*3,20)		8,73600
01	151	KNR 202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	13,64200
01	152	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,46200
01	153	KNR 202-15-05-06-00	Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	13,46200
01	160	WKNR W401-06-02-01-00	Izolacja pozioma 1-warstwowa papą termozgrzewalną na sucho	m ²	14,08000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Umywalnia	(2,22*2,21)+(1,01*0,30)		5,20900
		20 Wc+pisuary	(2,73*3,20)+(0,90*0,15)		8,87100
01	170	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	14,08000
01	180	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm	m ²	14,08000
01	190	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	14,08000
01	200	KNR 202-11-18-09-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną-"w karo"	m ²	14,08000
01	210	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	43,90800
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Umywalnia	(2,22+2,21)*2*2,10-(1,01*2,05)-(0,90*2,05)+(5,10*0,30)+(4,90*0,15)		16,95600
		20 Pisuary	(3,20+2,66+2,15+1,20+1,05+1,15)*2,10-(0,90*2,05)*2		20,27100
		30 WC	(1,04+0,99)*2*2,10-(0,90*2,05)		6,68100
01	220	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	43,90800
01	230	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	15,60100
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Umywalnia	(2,22+2,21)*2*0,60		5,31600
		20 WC-pisuary	(2,75+3,30)*2*0,85		10,28500
01	240	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	15,60100
01	250	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	15,60100
01	260	KNR 202-20-09-07-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za drugą warstwę	m ²	15,60100
01	270	KNR 202-08-42-02-00	Osadzenie listew wykańczających AL-perferowanych przy gładziach gipsowych ścian o pow ponad 8 m ²	metr	5,00000
01	280	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	15,60100
01	290	KNR 401-12-04-05-00	Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	15,60100
01	300	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,37900
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Okno skrzynkowe:czterostronnie	(2,45*0,65)*2,75		4,37900
01	310	KNR 401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników wewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
01	320	KNR 401-12-09-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników zewnętrznych pow do 0,75 m ²	szt	1,00000
01	330	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1,87200
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Umywalnia +WC	(0,60*0,13)*2,00*12		1,87200
01	350	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	1,84500
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10 Obm.z poz.10	4,163*0,05		0,20800
		20 z poz.20	1,50*0,05		0,07500
		30 z poz.30	0,246*0,15		0,03700
		40 z poz.40	0,185		0,18500
		60 z poz.60	36,716*0,025		0,91800
		70 z poz.70	14,08*0,030		0,42200
01	360	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,84500
01	370	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na następne 10 km	m ³	1,84500

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
GRUPA	02	ROBOTY INSTALACJI WOD.KAN: Pom. Nr.217 "M"			
02	9	KNR	402-05-15-01-00 Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego o pow.ogrzewalnej do 2,5 m ² (dla licowania ścian)	kmpl	1,00000
02	10	KNR	402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00000
02	20	KNR	402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	2,00000
02	30	KNR	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,00000
02	40	KNR	402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	3,00000
02	50	KNR	402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00000
02	60	KNR	402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	6,50000
02	80	KNR	402-02-33-01-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 15-20 mm	szt	7,00000
02	90	KNR	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na wcisk ø 110	metr	1,20000
02	110	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00000
02	120	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	3,50000
02	130	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,00000
02	131	KNR	215-31-01-05-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do ustępu	kmpl	1,00000
02	132	WKNR	W215-02-18-01-00 Wpust ściekowy ø 50	szt	2,00000
02	140	KNR	215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	1,00000
02	150	KNR	215-02-21-02-04 Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem(pólnoga)	szt	2,00000
02	151	KNR	215-31-01-06-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX za ścianą do pisuaru	kmpl	2,00000
02	160	KNR	215-31-04-02-00 Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	szt	2,00000
02	170	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,00000
02	180	KNR	215-01-25-01-00 Rurociąg PCV klejony na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 16	metr	6,50000
02	190	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	6,00000
02	200	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	1,00000
02	210	KNR	215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	1,00000
02	220	KNR	215-01-14-02-01 Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ø 20	szt	1,00000
02	221	KNR	215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15	szt	6,00000
02	230		000-00-00-00-00 Montaż wyposażenia pom.sanitarnych:dozownik mydła,dozownik papieru toaletowego,elektrosuszarka do rąk,dozownik zapachu montowany do drzwi wejściowych,lustro 60x50,kosz na odpady:razem 6 kpl.	r-godz	12,00000
02	240	MAT	0000001 Dozownik do mydła	szt	1,00000
02	250	MAT	0000002 Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00000
02	260	MAT	0000003 Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00000
02	280	MAT	0000008 Lustro 60x50	kmpl	2,00000
02	290	MAT	0000008 Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00000
02	300	MAT	0000004 Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00000
GRUPA	03	ROBOTY INSTAL.ELEKTRYCZNEJ:Pom. Nr.217 "M"			
03	10	KNR	508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielit 60 mm	szt	5,00000
03	20	KNR	508-03-03-01-00 Montaż na got podł puszki rozgałęznej 3-wyl	szt	3,00000
03	30	KNR	508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	45,00000
03	40	KNR	508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układ p.t w gotow bruzd w podł niebeton	metr	20,00000
03	50	KNR	508-03-08-01-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" szczelnego	szt	2,00000
03	60	KNR	508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczk 2-bieg 10/16A p.t.	szt	1,00000
03	70	KNR	508-05-11-07-00 Montaż na got podł opraw światł zawiesz końc 4x18 W PT	szt	4,00000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
03	80	KNR 508-05-04-03-04	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręc plafonier P-12	szt	2,00000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 109-02-009

Zamawiający: GIMNAZJUM NOWY TOMYŚL im.Feliksa Szadłrskiego
OS.PÓŁNOC 25
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: WĘZEL SANITARNY:II PIĘTRO SEGMENT C
POM NR.217 "M"

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE

Lokalizacja: Nowy Tomyśl Os.Północ 25

KOSZTORYS 109-02-009

Strona 1

14-02-2009

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	386,51
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	0000001	Dozownik do mydła	szt	1,00
2	0000002	Uchwyt do papieru toaletowego chrom.z klapą	szt	1,00
3	0000003	Elektrosuszarka do rąk	szt	1,00
4	0000004	Dozownik zapachu na drzwi	szt	1,00
5	0000008	Kosz na odpady z otwieraczem nożnym 20 litr. b.metal.	kmpl	1,00
6	0000008	Lustro 60x50	kmpl	2,00
7	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	1,41
8	1050010	Rozcieńczalnik do farb i lakierów	dm ³	0,39
9	1325002	Zawiesia kształtowników C-100x0,75	szt	49,11
10	1325401	Profil stal U-55x75x0,6 pod płyty GK	metr	7,23
11	1325413	Profil stal C-100x75x0,6 pod płyty GK	metr	35,47
12	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,44
13	1344120	Kotwy rozporowe	szt	17,95
14	1350313	Kratki wentyl żaluzją 14x21	szt	2,00
15	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,21
16	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	1,12
17	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,89
18	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,83
19	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	11,98
20	1530199	Mydła techniczne	kg	0,34
21	1530599	Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0,09
22	1551299	Kleje kostne	kg	0,07
23	1551901	Klej do PCW	kg	0,04
24	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	559,41
25	1560801	Listwa narożna AL-perferowana	metr	5,10
26	1589000	Drzwi wejściowe kpl.konfekc.90x200	m ²	1,80
27	1589000	Drzwi wewnętrzne łazienkowe kpl.plytowe pełne wzmocnione 80x200 konfekcjonowane	m ²	1,60
28	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	85,44
29	1700312	Cement portlandzki zwykły 35 work	kg	16,79
30	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	21,24
31	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,13
32	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	8,23
33	1750622	Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	14,19
34	2202130	Płytki z betonu komórk 59x24x6	szt	68,04
35	2202140	Płytki z betonu komórk 59x24x12	szt	19,45
36	2301600	Papa termozgrzewalna DKD podkładowa	m ²	16,19
37	2380800	Zaprawy wapienne	m ³	0,13
38	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	1,16
39	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,44
40	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	32,14

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
41	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	3,43
42	2382511	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	14,83
43	2520170	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	14,79
44	2530030	Płytki ceramiczne glazurowane 20x25	m ²	44,79
45	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	17,16
46	3920099	Papier ścierny	szt	3,73
47	5101202	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	26,78
48	5101203	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4'	szt	4,12
49	5101502	Korek z żel ciągl OC ø 1/2'	szt	5,00
50	5101505	Korek z żel ciągl OC ø 11/4'	szt	2,00
51	5330201	Korek żel kanal ø 50	szt	2,00
52	5330203	Korek żel kanal ø 100	szt	1,00
53	5630301	Rura ciśn PCW b/kielich ø 16	metr	6,70
54	5631103	Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50	metr	2,93
55	5631105	Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110	metr	0,97
56	5631203	Rura przepustowa PCW ø 75	metr	0,54
57	5631206	Rura przepustowa PCW ø 160	metr	0,18
58	5640001	Kształtki ciśn PCW ø 16	szt	8,45
59	5644803	Kształtki kanal PCW ø 50	szt	14,94
60	5644805	Kształtki kanal PCW ø 110	szt	3,84
61	5695001	Kombifix- elem mont WC ster górne/przed	szt	1,00
62	5695010	Kombifix- element montażowy do pisuaru	szt	2,00
63	5695034	Kombifix - wsporniki do elem montażowych	kompl	2,00
64	5695035	Kombifix - wsporniki elem mont WC/bidet	kompl	1,00
65	5700212	Zawór czerpalny żel ze złączką M3 ø 3/4	szt	1,00
66	5700712	Zawór przelotowy kąt żel M89 KW ø 1/2'	szt	6,00
67	5710201	Bateria umywalkowa stojąca ø 1/2'	szt	2,00
68	5712201	Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2'	szt	2,00
69	5713012	Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	2,00
70	5713411	Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4'	szt	2,00
71	5714411	Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	5,00
72	6350502	Miska ustępowa wisząca lejowa NOVA-TOP	szt	1,00
73	6351022	Pisuar z dopływem z tyłu KOŁO-NOVA	szt	2,00
74	6351661	Umywalka porcelanowa FIG 260	szt	2,00
75	6351902	Pódnoga do umywalki KOŁO-NOVA-TOP	szt	2,00
76	6353352	Deska sedesowa(zaw z tworzywa) NOVA-TOP	szt	1,00
77	6353401	Wpust ściekowo-podłogowy ø 50	szt	2,00
78	6600002	Hak stal do rur ø 15	szt	7,00
79	6600003	Hak stal do rur ø 20	szt	1,00
80	6600701	Uchwyt do rur PCW ø 15	szt	8,65
81	6600706	Uchwyt do rur PCW ø 50	szt	7,50
82	6600708	Uchwyt do rur PCW ø 110	szt	2,20
83	6810703	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	20,90
84	6810705	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	5,50
85	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,19
86	7302202	Oprawa światł wewnętrzna 4x20	szt	4,00
87	7304209	Oprawa - plafoniera P-090 1x75W	szt	2,00
88	7331199	Zapłonnik do świetlówek	szt	16,00
89	7350411	Świetlówka RF-20W	szt	16,64
90	7350503	Żarówka gł szeregu 60W/220V gw E27	szt	2,08
91	7510011	Przycisk spłukujący biały	szt	1,00
92	7510844	Przycisk pisuarowy biały	szt	2,00
93	7511205	Przycisk "światło" nt hermet 6A/250V	szt	2,04
94	7530301	Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V	szt	1,02
95	7540413	Puszka instal końcowa PPK-60 pt	szt	5,10
96	7582201	Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt	szt	3,06
97	7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	46,80
98	7950513	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	20,80
99	8990803	Kołek rozporowy plastikowy ø 10	szt	34,79
100	8990899	Kołki rozporowe plastikowe	szt	8,65

RAZEM:

SPRZĘT

1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	6,85
2	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,08
3	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	1,66
4	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,25
5	46111	Mieszarka do zapraw	m-godz	0,09

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R A Z E M :					